

## 批核及驗收程序

DMC -建築材料廳		
鋼筋機械連接件	Document no.  Date:	ARP/DMC/018 2010-09-01
	Page no.	1 of 2

### 1 參照規範

"澳門鋼筋混凝土用熱軋鋼筋標準" (NA--"Norma de Aços para Armaduras Ordinárias de Macau")

BS 8110: Part 1: 1985

JGJ 107-2003

## 2 審批程序

在交貨前,應提交生產商資料,如:產品目錄、每一種類(材料、級別、尺寸及生產商)的鋼筋機械 連接件的生產證明書以便驗證。

## 驗證包括以下資料:

- 幾何特性
- 化學性能
- 力學性能

## 3 驗收程序

### 3.1 地盤存放

每批鋼筋機械連接件應按種類適當地分開存放,不能直接與泥土接觸,並且容易分辨及取樣。 同一種類, 同一運送時間作檢查的任何數量之物料爲一批。每批數量最多爲 500 件。

## 3.2 資料提交

應提交生產商的生產證明書及每次交貨數量以進行驗收取樣。



# 批核及驗收程序

DMC -建築材料廳			
	Document no.	ARP/DMC/018	
鋼筋機械連接件	Date:	2010-09-01	
	Page no.	2 of 2	

## 3.3 測試取樣

抽取三個鋼筋與機械連接件的裝配作爲一個樣本。鋼筋尺寸、級別及肋紋,機械連接件種類必需和實際使用的相同。

註: 裝配(試件)總長度應為 0.8~1.0 m,機械連接件設在裝配的中間。

## 3.4 測試

- 拉伸試驗:測試構件加荷至 0.6fy後的永久伸長量, fy為鋼筋的屈服強度特徵值
- 抗拉強度試驗

## 4 合格準則

- 加荷至  $0.6f_v$  後的永久伸長量不應超過 0.1 mm ,抗拉強度應超過  $1.15f_v$  。
- 若一批中出現多於一個試件測試結果不合格, 該批材料應被拒收。
- 若一批中只有一個試件測試結果不合格,可於同一批材料中再抽取六個試件。如在第二次取樣中 有任何不合格,該批材料應被拒收。